

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม./ชั่วโมงและติดตั้งปั๊มป์ประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ปั๊มป์ (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.เกาะใหญ่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพงศกร หน่อสกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจเร เฟื่องช่วย กรรมการ
 - ๖.๓ นายประวิทย์ แก้วทอง กรรมการ


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 23 พ.ย. 2558


ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ ที่ 254/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./ชั่วโมง และติดตั้งปั๊วประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.เกาะใหญ่กำหนด)

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดงวดงาน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงศกร หน่อสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจร เฝิงช่วย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประวิทย์ แก้วทอง)
นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จุดเจาะบ่อบาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร. หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมตูลา หมู่ที่ 8 ตำบลกระแสดินธุ์ อําเภอกะแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ /2558 จำนวน 6 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2558

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมคำนวณ ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเจาะบ่อบาด	144,653.25	1.2726	184,085.73	
2	งานพัฒนาบ่อหลังการก่อสร้าง (เมา - ล้าง)	10,000.00	1.00	10,000.00	
3	งานทดสอบคุณภาพน้ำ	1,000.00	1.00	1,000.00	
4	งานป้ายโครงการหลังก่อสร้างเสร็จ 1 ปี	3,000.00	1.00	3,000.00	
5					
6					
	เงินโครงการพิจารณา				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินค่าประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			198,085.73	

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เจดีย์..... บาท/ตร.ม.

(นายพงศกร หน่อสกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเชร เต็งช้อย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประวิทย์ แก้วทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อทตาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ซุดอะบอบคาล ขนาดพื้นที่ศูนย์กลาง 6 ไร่ลึก ไม้เนื้อกว่า 50 เมตร. หรือมีปริมาณไม้เนื้อกว่า 8 ลบ.ม./จน.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมอบดล หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ / 2558

หน่วยงานต้นสังกัดโครงการ/งานก่อสร้าง

จำนวนราคากลางโดย นายประวิทย์ แก้วทอง นายอรรถ เถียรช่วย นายพงศกร หน่อสกุล

เมื่อวันที่ 5

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2558

หน้า: ๒/๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม								
1.1	ดินลูกรัง	20.00	ลบ.ม.	140.00	2,800.00	99.00	1,980.00	4,780.00	
2	งานบ่อบาดาล								
2.1	เจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว	50.00	เมตร	1,300.00	65,000.00	500.00	25,000.00	90,000.00	
3	งานท่อสุขุบ่อ								
3.1	ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 บางปลาย	44.00	เมตร	467.50	20,570.00	250.00	11,000.00	31,570.00	
3.2	ท่อ พีวีซี. ขนาด ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5 บางปลาย(เจาะฝัง)	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	250.00	1,500.00	4,470.00	
3.3	ครอบปลายท่อพีวีซี. ขนาด ศก. 6 นิ้ว	1.00	ชิ้น	300.00	300.00	50.00	50.00	350.00	
3.4	กวาดท่อพีวีซี. ขนาด 250 มม	5.00	กม.	140.00	700.00	-	-	700.00	
3.5	ใส่ลูกริ้วระต่อท่อพีวีซี.	52.00	คืบ	1.50	78.00	-	-	78.00	
4	งานติดตั้งเบ็ด, คอยบ่อ และกวาดคัต								
4.1	ปูนซีเมนต์ผสม(ซีเมนต์ตึก 6.00 เมตร)	13.00	ถุง	145.32	1,889.16	43.17	561.21	2,450.37	
4.2	ดินเขี่ยขั้วบันได(ชั้นข้างเหล็ก 35 เมตร)	1.86	ลบ.ม.	400.00	744.00	120.00	223.20	967.20	
4.3	กวาดคัตขนาด 0.25 - 0.5 นิ้ว	0.48	ลบ.ม.	1,200.00	576.00	360.00	172.80	748.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานคอนกรีตลานป่อ 2.00 x 2.00 x 0.10 ม. และรอบลานป่อ								
5.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.50	ลบ.ม.	1,973.12	986.56	436.00	218.00	1,204.56	
5.2	ไม้แบบ	1.46	ลบ.พ.	411.21	600.37	133.00	194.18	794.55	
5.3	ตะขุงาคณะ	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73	
5.4	ทรายหยาบชั้นบน	0.33	ลบ.ม.	485.98	160.37	99.00	32.67	193.04	
6	โบลท์พลาสเตอร์	7.00	กก.	850.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
5	ปูนขาว ขนาด 5 กก.	10.00	กก.	35.00	350.00	-	-	350.00	
	รวม				35,921.19		13,952.06	144,853.25	

